


PROJEKT
REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE
PAŁACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGIE
PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ



Lp. Treść zmiany

LEGENDA
 ——— projektowana kanalizacja sanitarna
 PVC - U kl. S SN8 - SDR34 dn 160
 i=0,8% projektowany spadek

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprzątnąć teren i uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań.
 2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
 3. Przewody PVC oraz PE powinny być układane zgodnie z wymogami podanymi przez producentów rur.
 4. Przewody układane poniżej strefy przemarzania.
 5. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych odcinając kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rury wg. PN-67/E-05125 np. AROT
 6. Rury układać na podsypce piasowej gr 15 cm

INWESTOR: **GMINA RYBCZEWICE**
 RYBCZEWICE DRUGIE 119, 21-065 RYBCZEWICE
 TYTUŁ OPRACOWANIA: REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE - ETAP III
 MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGIE
 ADRES: RYBCZEWICE DRUGIE NR DZ. 786/10, 786/11, 786/12
 NAZWA RYSUNKU: PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Paweł Gmyz (Uprawnienia: LUB/0177/PWOS/10)
 Projektant: mgr inż. Paweł Gmyz
 Sprawdził: inż. Marianna Michalkiewicz (UANB II 7342/68/93)



ul. Sanocka 9/13, 30-620 Kraków, oddział Zamoc
 ul. Bohaterów Monte Cassino 4 / 18, 22-400 Zamość
 NIP 679-273-83-67, REGON 120679579
 tel. +48 502-483-508, www.LandsArt.pl