


UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Roboty ziemne w rejonie projektowanych rozkopów należy wykonać ze szczególną ostrożnością a przy zbliżeniach z siecią wykonywać ręcznie.
3. Przewody PE powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
4. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi wg. PN-67/E-05125 np. AROT SVA 160.
5. Wodociąg układać na podsypce piasowo o grubości 15 cm.



RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	214.00	214.00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	212.10	212.20
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	1.90	1.80
ŚREDNICE I MATERIAŁ	PE HD 100 PN-10 SDR 17 dn 90mm	
ODLEGŁOŚCI	0.00	9.00
OZNACZENIA	HP80	

PROJEKT WYKONAWCZY
REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU
PAŁACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH
PROFIL PRZYŁĄCZA DO HYDRANTU

Lp.	Treść zmiany	Data zmiany	Podpis

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
 2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
 3. Przewody PVC oraz PE powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
 4. Przewody układane poniżej strefy przemarzania należy ocieplić.
 5. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi wg. PN-67/E-05125 np. AROT
 6. Rury układać na podsypce piasowej gr. 15 cm

INWESTOR	GMINA RYBCZEWICE RYBCZEWICE DRUGIE 119, 21-065 RYBCZEWICE		Nr umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE - ETAP III MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH		Faza PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES NAZWA RYSUNKU	RYBCZEWICE DRUGIE NR DZ. 786/10, 786/11, 2547, 362/5 PROFIL PRZYŁĄCZA DO HYDRANTU		Skala: 1 : 100
AUTORIZY OPRACOWANIA	Uprawnienia	Podpis	Nr rys S09
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10	Data: październik 2015
Sprawdził:	inż. Marianna Michalkiewicz	UANB II 7342/68/93	


ul. Sanocka 9/13, 30-620 Kraków, oddział Zamosc
ul. Bohaterów Monte Cassino 4 /18, 22-400 Zamosc
NIP 679-273-83-67, REGON 120679579
tel. +48 502-483-508, www.LandArt.pl