

## Wyjaśnienie treści SIWZ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105760 L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice.”**

**W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień:**

### **PYTANIE NR 1:**

Wg. Załączonej dokumentacji technicznej (przekroje normalne) warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu AC 11S, natomiast wg opisu technicznego z mieszanki o uziarnieniu AC 8S. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Warstwę ścieralną na przebudowywanym odcinku drogi należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

### **PYTANIE NR 2:**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozoodpornej – grunt stabilizowany cementem C1.5/2 lub mieszanka cementowo piaskowa  $\leq 4,0$  MPa o grubości warstwy 22 cm (poz. 12 d. 4 przedmiaru robót) metodą stabilizacji „na miejscu”?

#### **Odpowiedź:**

Do ustalenia z Inspektorem nadzoru.

### **PYTANIE NR 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązująca kategoria obciążenia ruchem jest kategorią KR 1 – 2.

#### **Odpowiedź:**

Kategoria ruchu KR – 2.

### **PYTANIE NR 4:**

Prosimy o uzupełnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej o roboty związane z oznakowaniem poziomym. Prosimy o podanie wymagań dla oznakowania poziomego (oznakowanie cienkowarstwowe czy też grubowarstwowe)..

#### **Odpowiedź:**

Szczegółową Specyfikację Techniczną uzupełniono o roboty związane z oznakowaniem poziomym. Oznakowanie poziome jako grubowarstwowe strukturalne zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik do SIWZ – SST-uzupełnienie.

### **PYTANIE NR 5:**

Wg. Załączonej dokumentacji technicznej zakres robót obejmuje roboty w pasie drogi wojewódzkiej DW 837. Czy zamawiający posiada warunki na prowadzenie w/w robót.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje włączania drogi gminnej nr 105760L w m. Rybczewice Pierwsze do drogi woj. nr 837. Proszę wzorować się przedmiarem robót.

**PYTANIE NR 6:**

W związku z tym, że na wykonanie roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonanie oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego 36 miesięcy określona w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (12 miesięcy / 36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego.

**Odpowiedź:**

Całe oznakowanie poziome powinno być wykonane metodą grubowarstwową. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. okres gwarancji powinien wynieść 36 miesięcy.


**PYTANIE NR 7:**

Czy załączony przedmiar robót (poz. 21. d.7) podaje właściwe ilości znaków do ustawienia? Ilość ta wynosi 12,00 szt. Naszym zdaniem jest ona niewystarczająca. Według załączonego projektu stałej organizacji znaków tych powinno być 26 szt.

**Odpowiedź:**

Załączono - przedmiar robót – Przedmiar znaki – uzupełnienie.

**Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Z up. Wójta  
  
mgr Renata Trała  
SEKRETARZ GMINY